

## AUFTRAGGEBER →

**asbesttest.ch**

Kallen Pascal

Pulvermühlestrasse 25

7000 Chur

## PRÜFUNG →

**Asbestanalyse in Materialproben**

## REFERENZ →

DN70 MFH Welschdörfli 1-5, 7000 Coire

## EINGANGSDATUM: →

13.02.2025

## VERFAHREN →

Die Asbestanalysen in Materialien nach ISO 22'262-1 mittels Rasterelektronen-mikroskopie mit optimierter Probenvorbereitung, durch den Akkreditierungsbereich ISO/IEC 17'025 (STS 0670) bedeckt lieferten folgende Ergebnisse:

## PROBEN →

---

MaP-1 / Fensterkitt, Estrich, DG

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-2 / Verputz, Estrich, DG

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-3 / Korkisolation, WD 1, DG, Estrich

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-4 / Fliesenkleber, WD 1 ZI-2, DG

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-5 / Versand, WD 1 ZI-2, DG

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-6 / Verputz, WD 1 ZI-2, DG

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-8 / Faserzement, Dach, DG

- **Asbest nachgewiesen** ( Chrysotil )

---

MaP-7 / (elastische) Bodenbeläge, WD 1 ZI-2, DG

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-9 / Fliesenkleber, WD 1 ZI-2, DG, Bad

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-11 / Fliesenkleber, WD 1 ZI-2, DG, Bad

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-10 / Verputz, WD 1 ZI-2, DG, Bad

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-12 / (elastische) Bodenbeläge, WD 5 201, 2.OG

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-14 / Fliesenkleber, WD 5 201, 2.OG

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-13 / Verputz, WD 5 201, 2.OG, Küche

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-15 / Verputz, WD 5 201, 2.OG, ganze Whg

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-16 / Bodenaufbau, WD 5 201, 2.OG, Schlafzimmer

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-17 / Verputz, WD 5 201, 2.OG, Schlafzimmer

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-18 / Fliesenkleber, WD 5 201, 2.OG, Bad

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-19 / Verputz, WD 5 202, 2.OG, Bad

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-20 / Fliesenkleber, WD 5 202, 2.OG, Bad

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-21 / Fensterkitt, WD 5 201, 2.OG

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-22 / Fliesenkleber, WD 1 ZI-3, DG, Bad

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-23 / Fliesenkleber, WD 1 ZI-3, DG, Bad

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-24 / Verputz, WD 1 ZI-3, DG, Bad

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-25 / Fliesenkleber, WD 1 ZI-3, DG, Küche

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-26 / Verputz, WD 1 ZI-3, DG, Zimmer

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-27 / Verputz, WD 1 ZI-3, DG, Zimmer

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-28 / (elastische) Bodenbeläge, WD 1 ZI-3, DG, Zimmer

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-29 / (elastische) Bodenbeläge, Gang, DG

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-30 / Fliesenkleber, WD 5 205, 2.OG, Küche

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-31 / Verputz, WD 5 205, 2.OG, Küche

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-32 / Verputz, WD 5 205, 2.OG, Zimmer

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-33 / Bodenaufbau, WD 5 205, 2.OG, Zimmer

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-34 / Fliesenkleber, WD 5 205, 2.OG, Bad

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-35 / Verputz, WD 5 205, 2.OG, Bad

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-36 / Verputz, WD 1 Abstellkammer, DG

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-37 / Fliesenkleber, WD 1 4.5Zi rechts, DG, Küche

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-38 / Verputz, WD 1 4.5Zi rechts, DG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-39 / Verputz, WD 1 4.5Zi rechts, DG, Küche

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-40 / (elastische) Bodenbeläge, WD 5 Küche, DG, Gang

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-41 / Verputz, WD 1 4.5Zi rechts, DG, Wohnzimmer

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-42 / Verputz, WD 1 4.5Zi rechts, DG, Wohnzimmer

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-43 / (elastische) Bodenbeläge, WD 1 4.5Zi rechts, DG, Gang

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-44 / Verputz, 4.5 Zi.Whg, DG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-45 / Verputz, WD 1 4.5Zi rechts, DG, Gang

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-46 / Verputz, WD 1 4.5Zi rechts, DG, Bad

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-47 / Verputz, WD 1 4.5Zi rechts, DG, Bad

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-48 / Fliesenkleber, WD 1 4.5Zi rechts, DG, Bad

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-49 / (elastische) Bodenbeläge, WD 1 4.5Zi rechts, DG, Bad

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-50 / Verputz, WD 1 4.5Zi rechts, DG, Schlafzimmer

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-51 / (elastische) Bodenbeläge, WD 5 Treppenhaus, 3.OG

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-52 / Verputz, WD 5 Treppenhaus, 3.OG

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-53 / Verputz, WD 5 303, 3.OG

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-54 / Verputz, WD 5 303, 3.OG

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-55 / Fliesenkleber, WD 5 303, 3.OG

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-56 / Fliesenkleber, WD 5 303, 3.OG, Bad

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-57 / Fliesenkleber, WD 5 303, 3.OG, Bad

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-58 / Verputz, WD 5 Treppenhaus, 1.OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-59 / Verputz, WD 5 Treppenhaus, 1.OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-60 / Plattenkleber, WD 5 Treppenhaus, 1.OG

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-61 / Verputz, WD 5 101, 1.OG, Zimmer

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-62 / Fliesenkleber, WD 5 101, 1.OG, Küche

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-63 / Verputz, WD 5 101, 1.OG, Zimmer

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-64 / Bodenaufbau, WD 5 101, 1.OG, Zimmer

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-65 / Fliesenkleber, WD 5 101, 1.OG, Bad

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-66 / Fliesenkleber, WD 5 101, 1.OG, Bad

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-67 / Zement Formteil, WD 5 Treppenhaus, 1.OG

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-68 / Zement Formteil, WD 5 Treppenhaus, 1.OG

- Kein Asbest nachgewiesen
- 

## Allgemeine Bemerkung:

Die Nachweisgrenze hängt von der Art des analysierten Materials ab. Tests an zertifizierten Referenzmaterialien haben eine Nachweisgrenze von weniger als 0,01% (Massengehalt) ergeben. Asbesthaltige Materialien sind unabhängig vom Asbestgehalt ordnungsgemäss zu behandeln und entsorgen. In der Schweiz existiert keine gesetzliche Gehaltsgrenze, unterhalb derer ein Material trotz Nachweis als asbestfrei gilt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die erhaltenen Proben. Die Interpretation und Verwendung der Ergebnisse liegt ausserhalb der Verantwortung des Labors. Die zur Analyse verwendeten Probenträger werden vom Labor für einen Zeitraum von 2 Monaten archiviert. Dieser Bericht ist in seiner Vollständigkeit zu verwenden. Die partielle Reproduktion ist ohne die Zustimmung von Analysis Lab AG nicht gestattet.

## Datum &amp; Analysenort::

Biel-Bienne, den 20.02.2025

## Analyst &amp; Titel:

Joël Gueniat

Qualitätsbeauftragter

## Unterschrift:

