

AUFTRAGGEBER →

asbesttest.ch

Kallen Pascal

Pulvermühlestrasse 25

7000 Chur

PRÜFUNG →

Asbestanalyse in Materialproben

REFERENZ →

DN87 ABZ Siedlung 2900 Zurlindenstrasse

EINGANGSDATUM: →

27.02.2025

VERFAHREN →

Die Asbestanalysen in Materialien nach ISO 22'262-1 mittels Rasterelektronen-mikroskopie mit optimierter Probenvorbereitung, durch den Akkreditierungsbereich ISO/IEC 17'025 (STS 0670) bedeckt lieferten folgende Ergebnisse:

PROBEN →

MaP-1 / 74 rechts EG / Wand Fliesenkleber

• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-2 / 74 rechts EG / Wand Verputz

• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-3 / 74 rechts EG / Boden Fliesenkleber

• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-4 / 74 rechts EG / Decke Verputz

• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-5 / 74 rechts EG / Küchenrückwand Fliesenkleber

• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-6 / 74 rechts EG / Decke Verputz

• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-7 / 74 EG / Wand Verputz

• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-8 / 74 rechts EG / (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber

• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-9 / 74 rechts EG / Wand Verputz

• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-10 / 74 rechts EG / (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber

• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-11 / 74 rechts EG / Decke Verputz

• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-12 / 74 rechts EG / Wand Verputz

• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-13 / 74 rechts EG / Decke Verputz

• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-14 / 74 rechts EG / Balkonnische Verputz

• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-15 / 74 rechts EG / Fassade Verputz

• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-17 / 74 links EG / Küchenrückwand Fliesenkleber

• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-18 / 74 links EG / Küchenboden (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber

• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-19 / 74 links EG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-20 / 74 links EG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-21 / 74 links EG / Wand Fliesenkleber

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-22 / 74 links EG / Boden Fliesenkleber

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-23 / 74 links EG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-24 / 74 links EG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-25 / 74 links EG / (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-26 / 74 links EG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-27 / 74 links EG / (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-28 / 74 links EG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-29 / 74 links EG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-31 / 76 links 1.OG / Küchenrückwand Fliesenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-32 / 76 links 1.OG / Cushion Vinyl mit Karton

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-33 / 76 links 1.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-34 / 76 links 1.OG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-35 / 76 links 1.OG / Wand Fliesenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-36 / 76 links 1.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-37 / 76 links 1.OG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-38 / 76 links 1.OG / Boden Fliesenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-39 / 76 links 1.OG / (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-40 / 76 links 1.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-41 / 76 links 1.OG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-42 / 76 links 1.OG / (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-44 / 76 links 1.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-45 / 76 links 1.OG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-46 / 76 rechts 1.OG / Wand Fliesenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen
-

MaP-47 / 76 rechts 1.OG / Boden Fliesenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen
-

MaP-48 / 76 rechts 1.OG / Unterlagsboden Gussasphalt

- Kein Asbest nachgewiesen
-

MaP-49 / 76 rechts 1.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen
-

MaP-50 / 76 rechts 1.OG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen
-

MaP-51 / 76 rechts 1.OG / Küchenrückwand Fliesenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen
-

MaP-52 / 76 rechts 1.OG / Wand Verputz mit Sockelleim

- Kein Asbest nachgewiesen
-

MaP-53 / 76 rechts 1.OG / Cushion Vinyl mit Karton

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)
-

MaP-54 / 76 rechts 1.OG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen
-

MaP-55 / 76 rechts 1.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen
-

MaP-56 / 76 rechts 1.OG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen
-

MaP-57 / 76 rechts 1.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen
-

MaP-58 / 76 rechts 1.OG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen
-

MaP-59 / 78 rechts 1.OG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen
-

MaP-60 / 78 rechts 1.OG / Wand Fliesenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen
-

MaP-61 / 78 rechts 1.OG / Boden Fliesenkleber

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)
-

MaP-62 / 78 rechts 1.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen
-

MaP-63 / 78 rechts 1.OG / Küchenrückwand Fliesenkleber

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)
-

MaP-64 / 78 rechts 1.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen
-

MaP-65 / 78 rechts 1.OG / Küchenboden Klinkerplatten und Kleber

- Kein Asbest nachgewiesen
-

MaP-66 / 78 rechts 1.OG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen
-

MaP-67 / 78 rechts 1.OG / (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)
-

MaP-68 / 78 rechts 1.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen
-

MaP-69 / 78 rechts 1.OG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen
-

MaP-70 / 78 rechts 1.OG / (elastische) Bodenbeläge inkl Kleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-71 / 78 rechts 1.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-72 / 78 rechts 1.OG / Decke Verputz

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-73 / 78 DG / Wandverkleidung Gipsplatte mit Spachtelnasse

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-74 / 78 DG / Fensterleibung Fassade Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-75 / 78 DG / Estrichfenster Fensterkitt

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-76 / 78 UG-1.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-78 / 78 UG-1.OG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-77 / 78 UG-1.OG / Sockelplatten Fliesenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-79 / 78 UG / Fensterkitt

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-80 / 78 UG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-81 / 78 UG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-82 / 78 UG / Wasserrohre Rohrisolation

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-83 / 3 links 3.OG / Boden Fliesenkleber

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-84 / 3 links 3.OG / Wand Fliesenkleber

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-85 / 3 links 3.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-86 / 3 links 3.OG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-87 / 3 links 3.OG / (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-88 / 3 links 3.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-89 / 3 links 3.OG / Decke Verputz

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-90 / 3 links 3.OG / Küchenrückwand Fliesenkleber

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-91 / 3 links 3.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-92 / 3 links 3.OG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-93 / 3 links 3.OG / (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-94 / 3 links 3.OG / Balkonnische Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-95 / 3 rechts 3.OG / Küchenrückwand Fliesenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-96 / 3 rechts 3.OG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-97 / 3 rechts 3.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-98 / 3 rechts 3.OG / Boden Fliesenkleber

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-99 / 3 rechts 3.OG / Wand Fliesenkleber

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-100 / 3 rechts 3.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-101 / 3 rechts 3.OG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-102 / 3 rechts 3.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-103 / 3 rechts 3.OG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-104 / 3 rechts 3.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-105 / 78 links 2.OG / Boden Fliesenkleber

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-106 / 78 links 2.OG / Wand Fliesenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-107 / 78 links 2.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-108 / 78 links 2.OG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-109 / 78 links 2.OG / Cushion Vinyl mit Karton

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-110 / 78 links 2.OG / Küchenrückwand Fliesenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-111 / 78 links 2.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-112 / 78 links 2.OG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-113 / 78 links 2.OG / (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-114 / 78 links 2.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-115 / 78 links 2.OG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-116 / 78 links 2.OG / (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-117 / 1 links 4.OG / Boden Fliesenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-118 / 1 links 4.OG / Wand Fliesenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-119 / 1 links 4.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-120 / 1 links 4.OG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-121 / 1 links 4.OG / Cushion Vinyl mit Karton

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-122 / 1 links 4.OG / Küchenrückwand Fliesenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-123 / 1 links 4.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-124 / 1 links 4.OG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-126 / 1 links 4.OG / (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-127 / 1 links 4.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-128 / 1 rechts 4.OG / Boden Fliesenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-129 / 1 rechts 4.OG / Wand Fliesenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-130 / 1 rechts 4.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-131 / 1 rechts 4.OG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-132 / 1 rechts 4.OG / Küchenboden (elastische) Bodenbeläge

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-133 / 1 rechts 4.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-134 / 1 rechts 4.OG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-135 / 1 rechts 4.OG / Küchenrückwand Fliesenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-136 / 1 rechts 4.OG / zweite Lage (elastische) Bodenbeläge inkl Kleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-137 / 1 rechts 4.OG / Wohnzimmerdecke DG Holzfaserplatte inkl. Kleber und Deckenputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-138 / 1 rechts 4.OG / Bodenaufbau ab Parkett

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-139 / 1 rechts 4.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-140 / 1 rechts 4.OG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-141 / Treppenhaus 2.OG-4.OG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-142 / Treppenhaus 2.OG-4.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-143 / Fassade 3.OG / Fassade Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-144 / Fassade 2.OG / Fassade Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-145 / Fassade 1.OG / Fassade Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-146 / Treppenhaus alle Stockwerke / Zwischenboden Klinkerplatten

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-43 / 76 links 1.OG / Zwischenboden Gussasphalt

- Kein Asbest nachgewiesen
-

Allgemeine Bemerkung:

Die Nachweisgrenze hängt von der Art des analysierten Materials ab. Tests an zertifizierten Referenzmaterialien haben eine Nachweisgrenze von weniger als 0,01% (Massengehalt) ergeben. Asbesthaltige Materialien sind unabhängig vom Asbestgehalt ordnungsgemäss zu behandeln und entsorgen. In der Schweiz existiert keine gesetzliche Gehaltsgrenze, unterhalb derer ein Material trotz Nachweis als asbestfrei gilt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die erhaltenen Proben. Die Interpretation und Verwendung der Ergebnisse liegt ausserhalb der Verantwortung des Labors. Die zur Analyse verwendeten Probenträger werden vom Labor für einen Zeitraum von 2 Monaten archiviert. Dieser Bericht ist in seiner Vollständigkeit zu verwenden. Die partielle Reproduktion ist ohne die Zustimmung von Analysis Lab AG nicht gestattet.

Datum & Analysenort::

Biel-Bienne, den 06.03.2025

Analyst & Titel:

Joël Gueniat

Qualitätsbeauftragter

Unterschrift:

